

Presupuesto

Presupuesto	0403020	TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE UNA RED DE DATOS Y COMUNICACIONES EN LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA		
Subpresupuesto	002	ILUMINACION		
Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA		Costo al	27/05/2019
Lugar	LIMA - LIMA - LA MOLINA			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02	INSTALACIONES ELECTRICAS				253,894.30
02.01	INSTALACIONES ELECTRICAS: ILUMINACION				253,894.30
02.01.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	180.00	67.53	12,155.40
02.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	80.00	72.53	5,802.40
02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	pto	30.00	77.53	2,325.90
02.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION	pto	50.00	87.13	4,356.50
02.01.05	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x4mm2)	m	500.00	12.92	6,460.00
02.01.06	EDIFICIO PRINCIPAL PRIMER PISO				29,703.35
02.01.06.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	62.00	179.65	11,138.30
02.01.06.02	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS DOMO	und	6.00	179.65	1,077.90
02.01.06.03	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	10.00	94.65	946.50
02.01.06.04	LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO	und	25.00	184.65	4,616.25
02.01.06.05	LUMINARIA CIRCULAR (ADOSAR O EMPOTRAR) SPOT DICOICO - HALL	und	6.00	81.65	489.90
02.01.06.06	LUMINARIA ECONOMICA - ALMACEN	und	5.00	71.65	358.25
02.01.06.07	LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - EXTERIOR	und	25.00	184.65	4,616.25
02.01.06.08	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	500.00	12.92	6,460.00
02.01.07	EDIFICIO PRINCIPAL SEGUNDO PISO				23,870.80
02.01.07.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	42.00	179.65	7,545.30
02.01.07.02	LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED - OFICINAS	und	2.00	179.65	359.30
02.01.07.03	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	12.00	94.65	1,135.80
02.01.07.04	LUMINARIA ECONOMICA - ALMACEN	und	6.00	71.65	429.90
02.01.07.05	LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO	und	25.00	184.65	4,616.25
02.01.07.06	LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - EXTERIOR	und	25.00	184.65	4,616.25
02.01.07.07	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	400.00	12.92	5,168.00
02.01.08	AUDITORIO				18,006.60
02.01.08.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	54.00	179.65	9,701.10
02.01.08.02	LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED - OFICINAS	und	10.00	179.65	1,796.50
02.01.08.03	LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE	und	2.00	104.65	209.30
02.01.08.04	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	10.00	94.65	946.50
02.01.08.05	LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO	und	8.00	184.65	1,477.20
02.01.08.06	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	300.00	12.92	3,876.00
02.01.09	ADMINISTRATIVO				21,375.65
02.01.09.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	71.00	179.65	12,755.15
02.01.09.02	LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED - OFICINAS	und	3.00	179.65	538.95
02.01.09.03	LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE	und	3.00	104.65	313.95
02.01.09.04	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	6.00	94.65	567.90
02.01.09.05	LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO	und	11.00	184.65	2,031.15
02.01.09.06	LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - EXTERIOR	und	7.00	184.65	1,292.55
02.01.09.07	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	300.00	12.92	3,876.00
02.01.10	OFICINAS				16,047.70
02.01.10.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	45.00	179.65	8,084.25
02.01.10.02	LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE	und	8.00	104.65	837.20
02.01.10.03	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	8.00	94.65	757.20
02.01.10.04	LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO	und	17.00	184.65	3,139.05
02.01.10.05	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	250.00	12.92	3,230.00
02.01.11	LABORATORIO DE CUYES				14,055.45
02.01.11.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	19.00	179.65	3,413.35
02.01.11.02	LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED - OFICINAS	und	11.00	179.65	1,976.15
02.01.11.03	LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE	und	4.00	104.65	418.60
02.01.11.04	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	6.00	94.65	567.90
02.01.11.05	LUMINARIA ECONOMICA - ALMACEN	und	1.00	71.65	71.65
02.01.11.06	LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - GALPON	und	14.00	248.10	3,473.40
02.01.11.07	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	320.00	12.92	4,134.40

Presupuesto

Presupuesto	0403020	TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE UNA RED DE DATOS Y COMUNICACIONES EN LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA		
Subpresupuesto	002	ILUMINACION		
Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA		Costo al	27/05/2019
Lugar	LIMA - LIMA - LA MOLINA			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.01.12	OVM				7,974.15
02.01.12.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	24.00	179.65	4,311.60
02.01.12.02	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	3.00	94.65	283.95
02.01.12.03	LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO	und	12.00	184.65	2,215.80
02.01.12.04	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	90.00	12.92	1,162.80
02.01.13	LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR				20,056.85
02.01.13.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	45.00	179.65	8,084.25
02.01.13.02	LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE	und	12.00	104.65	1,255.80
02.01.13.03	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	4.00	94.65	378.60
02.01.13.04	LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO	und	28.00	184.65	5,170.20
02.01.13.05	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	400.00	12.92	5,168.00
02.01.14	IN VITRO - PRIMER PISO				6,376.50
02.01.14.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	19.00	179.65	3,413.35
02.01.14.02	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	4.00	94.65	378.60
02.01.14.03	LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO	und	7.00	184.65	1,292.55
02.01.14.04	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	100.00	12.92	1,292.00
02.01.15	IN VITRO - SEGUNDO PISO				7,783.25
02.01.15.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	22.00	179.65	3,952.30
02.01.15.02	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	4.00	94.65	378.60
02.01.15.03	LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO	und	11.00	184.65	2,031.15
02.01.15.04	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	110.00	12.92	1,421.20
02.01.16	ARCHIVO GENERAL				7,374.75
02.01.16.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	15.00	179.65	2,694.75
02.01.16.02	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	8.00	94.65	757.20
02.01.16.03	LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - SUSPENDIDA	und	8.00	248.10	1,984.80
02.01.16.04	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	150.00	12.92	1,938.00
02.01.17	TOPICO				2,177.85
02.01.17.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	8.00	179.65	1,437.20
02.01.17.02	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	1.00	94.65	94.65
02.01.17.03	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	50.00	12.92	646.00
02.01.18	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO				3,210.40
02.01.18.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	12.00	179.65	2,155.80
02.01.18.02	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	1.00	94.65	94.65
02.01.18.03	LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE	und	3.00	104.65	313.95
02.01.18.04	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	50.00	12.92	646.00
02.01.19	TRANSPORTE				7,401.50
02.01.19.01	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	2.00	94.65	189.30
02.01.19.02	LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO	und	24.00	184.65	4,431.60
02.01.19.03	LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - SUSPENDIDA	und	6.00	248.10	1,488.60
02.01.19.04	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	100.00	12.92	1,292.00
02.01.20	CENTRO DE VENTAS				3,625.30
02.01.20.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	4.00	179.65	718.60
02.01.20.02	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	1.00	94.65	94.65
02.01.20.03	LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO	und	7.00	184.65	1,292.55
02.01.20.04	LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - SUSPENDIDA	und	3.00	248.10	744.30
02.01.20.05	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	60.00	12.92	775.20
02.01.21	LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR				18,961.45
02.01.21.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	45.00	179.65	8,084.25
02.01.21.02	LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE	und	12.00	104.65	1,255.80
02.01.21.03	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	4.00	94.65	378.60
02.01.21.04	LUMINARIA CON FLUORESCENTE LED 2x28W - PASADIZO	und	28.00	184.65	5,170.20
02.01.21.05	LUMINARIA HERMETICO CON FLUORESCENTE LED 2x18W - SUSPENDIDA	und	6.00	248.10	1,488.60
02.01.21.06	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	200.00	12.92	2,584.00

Presupuesto

Presupuesto	0403020	TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE UNA RED DE DATOS Y COMUNICACIONES EN LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA		
Subpresupuesto	002	ILUMINACION		
Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA		Costo al	27/05/2019
Lugar	LIMA - LIMA - LA MOLINA			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.01.22	OFICINAS DE MEDIO				7,093.65
02.01.22.01	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED - OFICINAS	und	19.00	179.65	3,413.35
02.01.22.02	LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED - OFICINAS	und	11.00	179.65	1,976.15
02.01.22.03	LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE	und	4.00	104.65	418.60
02.01.22.04	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	6.00	94.65	567.90
02.01.22.05	LUMINARIA ECONOMICA - ALMACEN	und	1.00	71.65	71.65
02.01.22.06	CABLE LSOH-80 (2-1x4 mm2 + 1x2.5mm2)	m	50.00	12.92	646.00
02.01.23	DOMO				7,698.90
02.01.23.01	LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED - OFICINAS	und	39.00	179.65	7,006.35
02.01.23.02	LUMINARIA ADOSADA A LA PARED BRAQUETE	und	3.00	104.65	313.95
02.01.23.03	LUMINARIA PLAFON 2x20W - SS.HH.	und	4.00	94.65	378.60
03	VARIOS				28,524.96
03.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE	gib	1.00	1,494.96	1,494.96
03.02	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES	und	1,000.00	27.03	27,030.00
	COSTO DIRECTO				282,419.26
	GASTOS GENERALES				28,241.93
	UTILIDAD				22,593.54

	SUBTOTAL				333,254.73
	IGV				59,985.85
					=====
	TOTAL PRESUPUESTO				393,240.58
	NOTA				
	SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 58/100 NUEVOS SOLES				